

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
ADRES INWESTYCJI : BYSTRZYCA KŁODZKA UL.1 MAJA 1  
INWESTOR : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  
ADRES INWESTORA : UL. 1 MAJA 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GAZDA  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -  
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2013

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV KW 2012 SEKOCENBUD I CENY Z RYNKU LOKALNEGO

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>WYMIANA PRZEWODU I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO W ŁAZIENCIE</b>			
1	<b>KNR-W 4-03</b>	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm <sup>2</sup> od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.1	<b>0903-01</b>				
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	<b>KNR-W 4-03</b>	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	<b>1116-04</b>				
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	<b>KNR-W 4-03</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	<b>1001-05</b>				
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	<b>0205-02</b>				
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	<b>KNNR 5</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1	<b>0308-10</b>				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNNR 5</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	<b>1203-01</b>				
		5	szt.żył	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>