

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY ZEWNETRZNEJ DO PIONOWEGO TRANSPORTU OSOB NIE-PEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
ADRES INWESTYCJI : BYSTRZYCA KŁODZKA UL.1 MAJA 1
INWESTOR : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
ADRES INWESTORA : UL. 1 MAJA 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GAZDA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III KW 2013 SEKOCENBUD I CENY Z RYNKU LOKALNEGO

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
1	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu IV)	m ³		
d.1	0302-03	1.50*2.0*0.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	1.5*2.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0115-01	1.5*2.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0205-01	0.20*1.5*2.0	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazkowe fi 12	t		
d.1	0259-02	(1.45*7+1.95*6)*0.89/1000	t	0.019	
				RAZEM	0.019
6	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - DEMONTAZ BALUSTRADY NA DŁUGOŚCI PODNOŚNIKA	szt.		
d.1	1306-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu gruzowego	m		
d.1	0210-03	20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0341-01	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0101-02	20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1	0101-06	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1	0705-08	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa po prowadzeniu rury elektrycznej w bruzdzie w posadzce	m ²		
d.1	0803-02	22.0*0.20	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDYP -450/750V 3x2,5 mm2	m		
d.1	0203-01	22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S191 C25A	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach P301 25/0,03A	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach - HERMETYCZNE	szt.		
d.1	0302-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY ZEWNĘTRZNEJ DO PIONOWEGO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
17	wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO DO TRANSPORTU PIONOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000